Временные баннеры и/или выгородки на период проведения работ/закрытие магазина.

- 1.2.1. На период проведения Работ Арендатора в Помещении, если такие работы влекут за собой приостановку коммерческой деятельности Арендатора, Арендатор своими силами и за свой счет изготавливает и устанавливает на входную группу Помещения временный баннер и/или выгородку.
- 1.2.2. Временный баннер и/или выгородка подлежат предварительному письменному согласованию с Арендодателем.

Согласованию подлежат следующие аспекты:

- Визуализация (в том числе с привязкой к входной группе Помещения);
- Материал;
- Способ крепления;
- Размеры;
- 1.2.3. При наличии витринного остекления (витрина и дверь) Арендатором устанавливается баннер—пленка с внешней стороны витринного остекления.
- 1.2.4. При отсутствии витринного остекления и/или роллеты во всю ширину входной группы, Арендатором устанавливается выгородка с дверью, на которую клеится баннер. Выступ выгородки не должен превышать 60 см.
 - 1.2.5. При установке выгородки запрещено:
 - Осуществлять крепление к декоративным колоннам;
 - Осуществлять крепление к напольному покрытию Площадей Общего Пользования.
 - 1.2.7. В иных случаях, Арендатором используется баннерная ткань, при условии, что:
 - крепление баннера позволяет избежать парусности;
 - крепление баннера обеспечивает натяжение и опрятный вид ткани;
- класс горючести баннерной ткани должен соответствовать противопожарным требованиям Для подтверждения класса горючести материала Арендатор предоставляет сертификат или протокол проведения испытаний материала. При необходимости должна быть проведена огнезащита материала баннера.

Запрещается использовать разного рода ткани, полиэтилен и тд.

Варианты установки выгородки/ оклейки

Вариант 1. Оклейка стекла пленкой с нанесением макета по концепции ТРК.



Вариант 2. Выгородка с баннером.





